



Reykjavík 04.02.2022

Borgarráð Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Hér með sendist útskrift úr gerðabók skipulags- og samgönguráðs frá 2. febrúar 2022 varðandi eftirfarandi mál.

Háaleitisbraut 1

Lögð fram umsókn Ragnars Auðuns Birgissonar dags. 11. ágúst 2021 varðandi breytingu á deiliskipulagi fyrir Háaleitisbraut 1. Í breytingunni felst að í stað skrifstofuhúsnæðis í suðaustur hluta lóðarinnar kemur nýtt íbúðarhús með 29 íbúðum. Íbúðir á reitnum verða því samtals 76. Bíla- og hjólastæðakröfur breytast m.t.t. fjölda íbúða og núverandi byggingar, Valhallar, en skilgreiningar per íbúð/fm helst óbreytt. Byggingarreitur nýs íbúðarhúss er skipt upp í ytri og innri byggingarreit ásamt því að byggingarmagn eykst o.fl., samkvæmt. uppdrætti THG arkitekta ehf. dags. 26. júlí 2021. Einnig er lögð fram breytt tillaga THG arkitekta, móttekið dags 18. nóvember 2021, m.a. hefur húsformi verið breytt og íbúðum fækkað. Lagt er til að tillagan verði afgreidd í auglýsingu.

*Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Fulltrúi Samfylkingarinnar, Hjálmar Sveinsson, situr hjá.
Visað til borgarráðs.*


Lilja Grétarsdóttir verkefnastjóri tekur sæti á fundinum með rafrænum hætti.

F.h. umhverfis- og skipulagssviðs

Glóey Helgudóttir Finnsdóttir


Fylgiskjal: uppdr. dags. 26. júlí 2021 og breytt tillaga THG arkitekta, móttekið dags 18. nóvember 2021, m.a. hefur húsformi verið breytt og íbúðum fækkað.

NÝTT DEILISKIPULAG HÁALEITISBRAUT 1 - 1.252.101




Gildandi deiliskipulag samþykkt í borgarráði 28.11.2019 og samþykkt á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa þann 21.2.2020 með síðari breytingum


Mkv. 1:500



Skýringarmynd - Sneiðing A - A
Gildandi deiliskipulag samþykkt í borgarráði 28.11.2019 og samþykkt á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa þann 21.2.2020 með síðari breytingum




Skýringarmynd - Sneiðing A - A
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi




Tillaga að nýju deiliskipulagi

Mkv. 1:500



Skýringarmynd - Sneiðing C - C



Skýringarmynd - Sneiðing C - C


Greinargerð

Í gildi er deiliskipulag við Háaleitisbraut 1 samþykkt í Borgarráði 28.nóvember 2019, með breytingum samþykktum í Skipulaags- og samgönguráði þann 2.12.2020. Deiliskipulagið gildir um staðgreinisreit 0-1-1.252.101 Háaleitisbraut 1 og staðgreinisreit 0-1-1.252.102 Bolholt 5.

Tillaga að breytingum á skilmálum deiliskipulags:

- Í stað skrifstofuhúsnæðis í suð-austur hluta lóðarinnar kemur nýtt íbúðarhús með 29 íbúðum. íbúðir á reitnum verða því samtals 76.
- Samsetning íbúðagerða tekur mið af nügildandi samsetningu skv. gildandi deiliskipulagi.
- Bílastæða- og hjólastæðakröfur breytast m.t.t. fjölda íbúða og núverandi byggingar, Valhallar, en skilgreiningar per íbúð / m2 helst óbreytt.
- Fjöldi bílastæða og staðsetning ofan- eða neðanjarðar er skilgreindur í lóflu um bílastæði.
- Skilgreiningar á yfirborðsfrangangi bílastæða haldast óbreyttar.
- Skilgreiningar á samnýtingu bílastæða haldast óbreyttar.
- Byggingareitir nýs íbúðarhúss er skipt upp í ytri- og innri byggingareit. Svalir skulu vera innan ytri byggingareits og ekki er leyfilegt að fullbyggja út í ytri byggingalínu nema sem nemur max. 2/3 af heildar lengd hlíðarinnar. Það á við allar hlíðar hússins.
- Aðgengi að bílakjallara nýs íbúðarhúss verður frá norðurhlíð og rampi niður með lóðarmörkum.
- Hæðarkótar eru leiðbeinandi. Ef upp koma frávik skulu þau skoðuð sérstaklega og leyfilegt er að víkja frá uppgefnum kóta ef frávik er óverulegt.
- Loftfræsibúnaður og lyftustokkar mega ganga upp úr leyfilegri hámarkshæð.

- Að öðru leiti gilda fyrri skilmálar.



Gildandi aðalskipulag 2010 - 2030 (hluti)
Staðsetning svæðis

Skýringar

- Mörk skipulagssvæðis
- Lóðarmörk
- Byggingareitir
- Byggingareitir bílakjallara
- Kvðð um göngutengingu
- Svalarlína
- Kvðð um hitaveitustokk
- Ný lóðarmörk
- Lóðarmörk feld úr gildi
- Umferðargötur
- Núverandi byggingar
- Nýbygging - íbúðarhús
- Nýbygging- skrifstofur
- Kvðð um leiksvæði
- Kvðð um græn svæði
- Gróður - staðsetning leiðbeinandi
- Kvðð um grænt yfirbragð
- Bílastæði
- Hjólastæði - staðsetning leiðbeinandi
- Fjöldi hæða og kjallari
- Gangstétt
- Fjöldi bílastæða
- Innkeyrsla í bílakjallara - staðsetning leiðbeinandi
- Inngangur - staðsetning leiðbeinandi
- Flatarmál lóða
- Leiðbeinandi hæð
- Hámarks hæð

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í

samræmi við ákvæði 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

var samþykkt í/á _____

þann _____ 20__.

Til samræmis við heimild í 3. mgr. 44 gr. í.f. var breytingin ekki

grenndarkynnt þar sem hún varðaði ekki hagsmuni annarra en

Reykjavíkurborgar og/eða umsækjanda.


Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild

Stjórnartíðinda þann _____ 20__.

Útg. Dags. Skýring. Braut:

HÁALEITISBRAUT 1
REYKJAVÍK
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi

Telknað af: sgh
Yfirfarið af: hg
Dagsetning: 26.7.2021
Mælikvæði: 1:500
Háldur Guðmundsson
Freyr Frostason
Ólafur K. Friðbergsson
Ragnar Aulund Birgisson
Samuel Guðmundsson



Fasílan 9 108 Reykjavík tel: 4407023 - 2590
sími: 545 1000 thg@thg.is www.thg.is
15-014-01 0400-DSK
Verknúmer Númer Útgáfa

Bílastæði Háaleitisbraut 1						
	Byggingarmagn með bílakjallara	Byggingarmagn án bílakjallara	Bílastæða-kröfur	Bílastæðaskipting á lóð		Hjólstæði á lóð
				Bílastæði í kjallara	Bílastæði ofanjarðar	
Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals
Íbúðarhús	6462,4	4972,4	42	42	42	94
Verzlun	105	105	2	2	2	2
Skrifstofa	3671,8	2537,8	34	34	34	13
Valhöll	2798	2798	47	47	47	6
Samtals:	10134,2	10413,2	125	76	49	115

Bílastæðakröfur skipulag:
Íbúðarhús: 0.75-1 bílastæði/ íbúð
Verzlun: 1 bílastæði/ 60 m²
Skrifstofur: 1 bílastæði/ 75 m²
Valhöll: 1 bílastæði/ 60 m²

Hjólastæðakröfur skipulag:
Íbúðarhús: 2 stæði/íbúð
Verzlun: 2-3 stæði á 100 m²
Skrifstofa: 0.5-3 stæði á 100m²
Valhöll: 6 núverandi hjólastæði

* 49 bílastæði ofanjarðar = 40% af heildarstæðum (125)
* 70 bílastæði neðanjarðar = 60% af heildarstæðum (125)

Gildandi bílastæðatafla samþykkt á fundi skipulags- og samgönguráðs 2. 12. 2020

Bílastæði Háaleitisbraut 1						
	Byggingarmagn með bílakjallara	Byggingarmagn án bílakjallara	Bílastæða-kröfur	Bílastæðaskipting á lóð		Hjólstæði á lóð
				Bílastæði í kjallara	Bílastæði ofanjarðar	
Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals	Samtals
Íbúðarhús	6.462,4	4.972,4	41	41	41	94
Verzlun	105,0	105,0	2	2	2	2
Íbúðarhús-2	4.215,0	3.082,0	24	24	24	58
Valhöll	2.798,0	2.798,0	47	47	47	6
Samtals:	10.677,4	10.957,4	114	65	49	114

Bílastæðakröfur skipulag:
Íbúðarhús: 0.75-1 bílastæði/ íbúð
Verzlun: 1 bílastæði/ 60 m²
Valhöll: 1 bílastæði/ 60 m²

Hjólastæðakröfur skipulag:
Íbúðarhús: 2 stæði/íbúð
Verzlun: 2-3 stæði á 100 m²
Valhöll: 6 núverandi hjólastæði

* 49 bílastæði ofanjarðar = 43% af heildarstæðum (114)
* 65 bílastæði neðanjarðar = 57% af heildarstæðum (114)

Tillaga að breytri bílastæðatöflu

BREYTING Á DEILISKIPULAGI "HÁALEITISBRAUT 1 - 1.252.101 OG BOLHOLT 5 - 1.252.102" VEGNA HÁALEITISBRAUTAR 1



Skýringarmynd, séð frá horni Krínglumýrabrautar og Háaleitisbrautar



Skýringarmynd, horft í átt að inngangi




Skýringarmynd, séð frá Háaleitisbraut



Skýringarmynd, sameiginlegur garður í suður. Leik- og dvalarsvæði.



Skýringarmynd, nýtt íbúðarhús.



1.hæð




2-5.hæð




6.hæð


Skýringarmyndir - dæmi um blöndun og samsetningu íbúða og uppbrót í byggingarmassa.



Skilmálasnið, tilgaga að breytingu. Sneiðing EE. Mkv. 1:500



Skilmálasnið, tilgaga að breytingu. Sneiðing FF. Mkv. 1:500



Gildandi aðalskipulag 2010 - 2030 (hluti)
Staðsetning svæðis

Skýringar

- Mörk skipulagssvæðis
- Lóðarmörk
- Byggingarreitur
- Byggingarreitur bílajakallara
- Kvðð um göngustíg
- Svalarlína
- Kvðð um hitaveitustökk
- Ný lóðarmörk
- Lóðarmörk feld úr gildi
- Sérarforráttur íbúða á jarð.
- Umferðargötur
- Núverandi byggingar
- Nýbygging - íbúðarhús
- Nýbygging- skrifstofur
- Kvðð um leik svæði
- Kvðð um græn svæði
- Gróður - staðsetning leiðbeinandi
- Kvðð um grænt yfirbragð



Bílastæði



Hjólástæði - staðsetning leiðbeinandi



Fjöldi hæða og kjallari



Gangstétt



Fjöldi bílastæða



Innkeyrsla í bílajakallara - staðsetning leiðbeinandi



Inngangur - staðsetning leiðbeinandi



Flatarmál lóða



Leiðbeinandi hæð



Hámarks hæð

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

var samþykkt í _____ þann _____ 20_ og í _____ þann _____ 20_.

Tillagan var auglýst frá _____ 20_ með athugasendafresti til _____ 20_.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild

Stjórnartíðinda þann _____ 20_.

B1 18.11.21 Skv. breyttir deiliskipulagsstíllögu SGH
Útg. Dags. Skýring

HÁALEITISBRAUT 1
REYKJAVÍK
Skýringarmyndir og sneiðingar

Teiknað af: SGH Dagsetning: 26.07.2021
Yfirfarið af: HG Mælikvarði: 1:500

Hallidór Guðmundsson
Freyr Frostason
Ólafur Kj. Friðbergsson
Ragnar Auðunn Birgisson
Samúel Guðmundsson

THG ARKITEKTAR
Fasalen 9 108 Reykjavík KÍ 440703-2590
Sími: 545 1000 thg@thg.is www.thg.is

15-014-01 0402 B1
Verknúmer Númer Útgáfa