




Háskóli Íslands, vestur - Birkimelur 1

Breyting á deiliskipulagi

Umhverfis- og skipulagsráð 9. apríl 2025

Lögð fram umsókn Birkis Árnasonar, dags. 27. nóvember 2024, um breytingu á deiliskipulagi Háskóla Íslands, Deiliskipulag vestan Suðurgötu, vegna lóðarinnar nr. 1 við Birkimel. Í breytingunni sem lögð er til felst breyting á notkun lóðarinnar þannig að þjónustulóð verður að íbúalóð, með þjónustu á hluta jarðhæðar, ásamt því að byggingarmagn er aukið, samkvæmt deiliskipulags- og skýringaruppskráttum Nordic Office of Architecture, dags. 21. mars 2025. Einnig er lagt fram samgöngumat Eflu, dags. 14. mars 2025.















Vorkshelt:		Birkimelur 1	
Verkhut:		Deiliskipulagabreyting	
		Drög að tilfelli	
Málsvæði:	1:1000	Taknað:	PAM/QB
Samþykkt:		Virtland:	BA
Útgáfudagur:	21.03.20	Verknumur:	22086
Teknistöð:	RVK	Teknistær:	102



Nordic
Office of
Architecture



Hluti af gildandi deiliskipulagi, birt í B-deild Stjórnartíðinda 25.05.2005 - 1:1000



Sneiðing C-C: Gildandi skipulag - 1:1000

Greinargerð og byggingarskilmálar - Gildandi skipulag

KAFU 4. SKILMÁLAR
4.4. ÞJÓNUSTULÖB, BENNSINSTÖÐ OG GREIDASALA (C)
ALMENNT, INNGANGUR
Skilmálar þessir taka til þjónustulöðar vestast á skipulagssvæðinu við Birkimel (Löð C).
Löðin er á miðsvæði sbr. skipulags- og byggingarreglugerð nr. 77/1997 gr. 4.4. Á henni er gert ráð fyrir verslunar- og þjónustu-
tarsemi, bensinstöð,
C. ÞJÓNUSTULÖB
C. A löðinni er bensinstöð og greidasala.
LÖÐARSTÆÐ:
BYGGINGARMAGN (Bm 2004): 1450 m²
70 m²
Bilastæði á löð C: 2 stæði
Löðin telur fullbyggð. Starfsemi á löðinni skal miðast við að ekkí hljóti af truttun eða óþægindi vegna lyktar, hvarða eða óþrínnaðar.

Greinargerð

Í gildi er deiliskipulag Háskóla Íslands, Deiliskipulag vestan Suðurgötu, staðfest í B-deild stjórnartíðinda 25. maí 2005.
Í deiliskipulagi Reykjavíkur 2040 / AR2040 er svæðið skilgreint sem Miðsvæði (M3) buðir heimilis, aukinn á eftir hæðum.
Við hönnun skal fylgja stefnu AR2040 hvað varðar lýðheilsu, aðgengi að grænum svæðum og almenningsrygnum, félagslegt blöndun og hugað sé sérstaklega að gæðum húsnæðis og nárurnhverfis, samnærð öðrum hluta AR2040 - Sjálftær, lífrænk og kolefnishlutlaus borg - sér í lagi á bis. 311 kaflinum Borg fyrir fólk.

Markmið breytingar
Markmið með deiliskipulagsbreytingunni er að fjölga íbúðum og auka við þjónustutryggni í hverfinu og þar með styrkja umhverfið og samfélagið á miðsvæðinu. Deiliskipulagsbreytingin tekur til breytinga

á notkun löðarinnar í samræmi við samninga um fækkun bensínafgreiðslulöða í borgarlandinu. Fjarlægja á núverandi bensínafgreiðslu og byggja fjölbýlishús með tilheyrandi auknu byggingarmagni. Þjónusta verður á hluta jarðhæðar næst Sögu. Breytingin nær einungis til kafla 4.4 í gildandi greinargerð og byggingarskilmálum. Samhlöða þessari breytingu falla úr gildi fyrri skilmálar í kafla 4.4. Aðrir hlutar gildandi skipulags standa óbreyttir.

Skipulagsbreytingar
Breytingin tekur í sér að þjónustulöð verður að íbúðalöð með þjónustu á hluta jarðhæðar og byggingarmagn er aukin. Þessi breyting á notkun löðar verðar samþykkt með samkomulagi oúlfelaga við Reykjavíkurborg um fækkun bensinstöðva í borgarlandinu.
Þar á meðal er beseinafgreiðslulöðin Birkimelur 1, dags. 22. júní 2021. Samkvæmt samkomulaginu er löðarhalla heimilt að koma fyrir íbúðum ásamt atvinnuhúsnæði á jarðhæð. Gert er ráð fyrir 42 íbúðum af ýmsum stærðum og gerðum.

Stærðir í skipulagstillögu	Er:
Löðarstærð:	1452 m ² *
Byggingarreitir:	-
Fjöldi íbúða	42 íb.
Byggingarmagn ofanþ. (a+b):	70 m ²
Byggingarmagn neðanþ.:	-
Byggingarmagn alls (a+b):	-
Nýtingarhlutf.::	0,05
Fjöldi hæða	1 h
Hámarks hæð	5,35 m
Bilastæði á löð:	2 st.
Samgengilegar þaksvælin:	-


* Samkvæmt þjóðskrá

Fyrirkomulag bíla- og hjólastæða




Gert er ráð fyrir 3 stæðum fyrir hreyfihamlaða innan löðar sem uppfyllir byggingarreglugerð. Gert er ráð fyrir einu stæði fyrir deililb. Samtals eru sex bilastæði innan löðar í bílakjallara með bílafyllu, þar af eru þrjú stæði til almennra nota fyrir bú. Í samræmi við bíla- og hjólastæðareglur Reykjavíkurborgar var umnið ýtarlegt samgöngumat dags. 14.03.2025 allt að 31 bilastæði, þar af minnst 6 stæði innan löðar. Samkomulag um annarskonar bilastæðafyrirkomulag veitur á framtíð aförum innan næsta nágrennis, svo sem bilastæðahúsi. Enderlegt fyrirkomulag bílakjallara og aðgengisbreytingar hans verður gert grein fyrir við verkhönnun.

Ásýnd og fyrirkomulag

Byggingin er brotin upp og skipt í þrjá hluta sem stallað og hlösta til meðfram Birkimel. Skýlissal augljós aðkomu rými verða til og mismunandi rýmiuppplifun á svæðinu myndast. Gert er ráð fyrir 42 íbúðum í húsinu af mismunandi stærð sem stuðla að fjölbreyttri samsetningu íbúða og fjölskylduforma, sjá



Skipulag eftir breytingu - 1:1000



Sneiðing C-C: Eftir breytingu - 1:1000

Verður:
1452 m ²
880 m ²
42 íb.
4120 m ²
1452 m ²
5.572 m ²
3,04
4-5 h
191 m
6 st.
222 m ²

tölflu. Þókin eru marghalla og mynda óreglulega samhverfu, sem byggir undir fjölbreytta upplifun, allt undir mismunandi horti vegfarenda.

Mólagur þakgarðar er mikluægur hluti uppbyggingarinnar sem dvalarsvæði sem er góð fyrir alla hluta fjölbýlishúsins. Svæir mega að hámarki standa 15m fyrir byggingareit en þó ekki lengra út en að lóðarmörkum. Byggingin skiptist í þrjár einingar og stallað niður úr norðri til suðurs, úr 5. hæðum í 4. hæðir, sbr. aneðlingum A-A, B-B og C-C. Hæst er húsið 191 m að norðanverðu og lægst 121 m næst Hagatorgi. Tæknirými/lyftustökkir mega standa hærra en leyfing hæð byggingar samkvæmt hæðarkötum. Gólfkötar jarðhæðar/afkomuhæðar taka mið af hæðarkóta götu og við jarðvegsmótun löðar. Kötur á þaki eru uppgæfir hámarkkötur. Gert er ráð fyrir ríkulegni stílhæð eða hlösta til meðfram Birkimel. Skýlissal augljós aðkomu rými verða til og mismunandi rýmiuppplifun á svæðinu myndast. Gert er ráð fyrir 42 íbúðum í húsinu af mismunandi stærð sem stuðla að fjölbreyttri samsetningu íbúða og fjölskylduforma, sjá

Löðarfrágangur

Löðin er miðsvæðið, stutt er í almenningsamgöngur og fyrirhuguð Borgarlínustöð verður staðsett við Suðurgötu, nánar tiltekið við Hjóðarbókhölu. Við löðarfrágang skal hugað að hlýðnum olumvæðislausum, þingdræpi og líffræðilegum fjölbreytileika. Gert ráð fyrir minnst 100 hjólastæðum innan löðar, þar af 84 innan byggingar.

Sorp

Rúmgöð og öðrug flökkunaraðstaða fyrir sorp verður innendryra á jarðhæð.

Kvæðir

Tuttugu prósent íbúða skulu vera leigubúðir, stúdentalbúðir, leigubúðir Félagsbústaða ht, búseturáttarbuðir og / eða buðir fyrir aldraða samkvæmt samningi borgarar við oúlfelögin; Fækkun bensinstöðva - Samkomulag vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á löðinni Birkimelur 1 í Reykjavík 22.júní 2021 s. gr.

Breytt deiliskipulag Birkimels 1 - Löð 5.5501




Hver íbúðagerð má ekki vera meira en 35% af heildaríbúðafjölda hússins. Þ.e.:

2 herb.	hámark 35%
3 herb.	hámark 35%
+4 herb./stúdió	



Hluti af Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040



Hluti af deiliskipulaginu Háskóla Íslands vestan Suðurgötu ásamt sneiðlínunum og breytingarmörkum deiliskipulags.

Skýringar:

NUVERANDI BYGGINGAR
UTLUNUR LÖBA
NÝ LÖDAMÖRK
BYGGINGARREITUR
Á LÖB
BINDANDI BYGGINGARLÍNA
HUGA SVÆÐI A-H, DA-HUGA
BYGGINGARREITUR FYRIR
ENNAR HÆÐAR ÚTBYGGINGAR
HÁMARKSBYGGINGARMAGN INNAN HUGA 400 m ²
BYGGINGARREITUR
NEDANVARÐAR
2H
HÆÐARFJÖLDI
GK = GÖLFKÖTI ADALHÆÐAR
H = HÁMARKSHÆÐ BYGGINGAR Í MÆTRUM FRA GÖLFKÖTA ADALHÆÐAR
SP
FJÖLDI BLÁSTÆVA Á LÖB
SP
FJÖLDI BLÁSTÆVA Í BILGÆMSLU
KVÖÐ UM ALM. GÖNGURÉTT
(Laga leiðarsvæði)
V20
VERNDUN 20. ALDAR BYGGINGA
SPENNISTÖÐ
INNKEYRSLA Í BILGÆMSLUKJALLARA
MÖRK SKIPULAGSSVÆÐIS
ADALUNNGANGUR
BAKUNNGANGUR



Deiliskipulagsbreyting þessi sem tengið hefur meðferð í samræmi við ákæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 223/2010 var samþykkt í _____ þann _____ 20____ og í _____ þann _____ 20____. Tilagan var augljst frá _____ 20____ með athugasemdsfærslu til _____ 20____.






Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 20____.

Verðmæti:	Birkimelur 1
Verðmæti:	Deiliskipulagsbreyting
Mælivæði:	15000
Samþykki:	Teknað:
Ógildilaga:	2004.25
Teknað:	RVK
Teknað:	101



Nordic Office of Architecture







5. hæð
1 íbúð
274,7 m²
+ 39,4 m² stíghúsið

Greinargerð

Í gildi er deiliskipulag Háskóla Íslands, Deiliskipulag vestan Suðurgötu, staðfest í B-deild stjórnartíðinda 25. maí 2005. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 / AR2040 er svæðið skilgreint sem Miðsvæði (M33) íbúðir heimilar, einkum á efri hæðum. Við hönnun skal fylgja stefnu AR2040 hvað varðar ljóheilsu, aðgangi að grænum svæðum og almenningsrýmum, félagslegri blöndun og hugað sé sérstaklega að gæðum húsnæðis og nærumhverfis. samanber öðrum hluta AR2040 - Sjálfbær, lífvænleg og kolefnishlutlaus borg - séri í lagi á bls. 31 í kallanum Borg fyrir fólk.

Markmið breytingar

Markmiðið með deiliskipulagsbreytingunni er að fjölga íbúðum og auka við þjónusturými í hverfinu og þar með styrkja umhverfið og samfélagið á miðsvæðinu. Deiliskipulagsbreytingin tekur til breytinga

á notkun lóðarinnar í samræmi við samninga um fækkun bensínafgreiðslulóða í borgarlandinu. Fjarlægja á núverandi bensínafgreiðslu og byggja fjölbýlishús með tilheyrandi auknu byggingarmagni. Þjónusta verður á hluta jarðhæðar næst Sögu. Breytingin nær einungis til kafla 4.4 í gildandi greinargerð og byggingarskilmálum. Samhliða þessari breytingu falla úr gildi fyrri skilmálar í kafla 4.4. Aðrir hlutar gildandi skipulags standa óbreyttir.

Skipulagsbreytingar

Breytingin felur í sér að þjónustulóð verður að íbúðalóð með þjónustu á hluta jarðhæðar og byggingarmagn er aukið. Þessi breyting á notkun lóðar var samþykkt með samkomulagi oliufélaga við Reykjavíkurborg um fækkun bensinstöðva í borgarlandinu. Þar á meðal er bensínafgreiðslulóðin Birkimelur 1, dags. 22. júní 2021. Samkvæmt samkomulaginu er lóðarhafa heimilt að koma fyrir íbúðum ásamt atvinnuhúsnæði á jarðhæð. Gert er ráð fyrir 42 íbúðum af ýmsum stærðum og gerðum.

Lóðarfrágangur

Lóðin er miðsvæðis, stutt er í almenningsgöngur og fyrirhuguð Borgarlinustöð verður staðsett við Suðurgötu, nánar tiltekið við Þjóðarborgklöðu. Við lóðarfrágang skal hugað að blágrænum ofanvatnslausnum, gengdræpi og lífræðilegum fjölbreytileika. Gert ráð fyrir minnst 100 hjólastæðum innan lóðar, þar af 84 innan byggingar.

Sorp


Rúmgöð og örugg flökkunaraðstaða fyrir sorp verður innandyrá á jarðhæð.

Kvaðir

Tuttugu prósent íbúða skulu vera leiguíbúðir, stúdentaíbúðir, leiguíbúðir Félagsbústaða hf., búseturéttaríbúðir og / eða íbúðir fyrir aldraða samkvæmt samningi borgar við oliufélagin: Fækkun bensinstöðva - Samkomulag vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á lóðinni Birkimelur 1 í Reykjavík 22.júní 2021 5. gr.

Hver íbúðagerð má ekki vera meira en 35% af heildaríbúðarfjölda hússins. þ.e.:

2 herb.	hámark 35%
3 herb.	hámark 35%
+4 herb. /stúdió	hámark 35%



Stærðir í skipulagstillögu	Er:	Verður:
Lóðarstærð:	1452 m² *	1452 m²
Byggingarreitir	-	880 m²
Fjöldi íbúða	-	42 íb.
Byggingarmagn ofan. (a+b):	70 m³	4.120 m³
Byggingarmagn neðan.:	-	1452 m³
Byggingarmagn alls (a+b):	-	5.572 m³
Nýtingarhlutfall:	0,05	3,84
Fjöldi hæða	1h	4-5 h
Hámarks hæð	5,35 m	19,1 m
Bílastæði á lóð:	2 st.	6 st.
Sameiginlegar þaksvalir:	-	222 m²

Fyrirkomulag bíla- og hjólastæða

Gert er ráð fyrir 3 stæðum fyrir hreytíhamlaða innan lóðar sem uppfyllir byggingarreglugerð. Gert er ráð fyrir einu stæði fyrir deilibil. Samtals eru sex bílastæði innan lóðar í bílakjallara með bílalyftu, þar af eru þrjú stæði til almennra nota fyrir íbúa. Í samræmi við bíla- og hjólastæðareglur Reykjavíkurborgar var unnið ýtarlegt samgöngumat dags. 14.03.2025 allt að 31 bílastæði, þar af minnst 6 stæði innan lóðar. Samkomulag um annarskonar bílastæðafyrirkomulag veltur á framtíðar áformum innan næsta nágreinnis, svosem bílastæðahúsi. Endanlegt fyrirkomulag bílakjallara og aðgangstýringar hans verður gert grein fyrir við verkhönnun.


Ásýnd og fyrirkomulag

Byggingin er brotin upp og skipt í þrjá hluta sem stallast og hlífðast til meðfram Birkimel. Skjölsæl augljós aðkomurými verða til og mismunandi rýmisupplifun á svæðinu myndast. Gert er ráð fyrir 42 íbúðum í húsinu af mismunandi stærð sem stuðla að fjölbreyttri samsetningu íbúða og fjölskylduforma, sjá





21. mars - jafndægur fyrir



eftir

21. janúar fyrir




eftir

Verkefni:	Birkimelur 1	
Verktali:	Deiliskipulagsbreyting	
	Skuggavarp	
Mælikvarði:	1:500	Talinnafn: FAM/08
Samþykkt:		Virðing: BA
Útgáfudagur:	21.03.25	Verkefninúmer: 2086
Teknistöð:	RW	Talinnafn: 103



MYND 7 Deiliskipulagbreyting á lóð Birkimels 1 í samhengi við nærliggjandi umhverfi. Birkimelur og Guðbrands-gata eru borgarland en bílastæði í kring eru á lóð Háskóla Íslands og Þjóðarbókhöfðu (sbr. mynd 5). Fyrirhuguð staðsetning aðgengis í bílarkjallara er frá götu við bílastæðalóðina á norðurhlíð lóðarinnar, sjá svartan þríhyrning.



SAMGÖNGUMAT / NÆSTA UMHVERFI


ÞÁTTUR	FJÖLDI STÆÐA	FÆKKUN VEGNA AÐGERÐA	ÚTSKÝRING
Fjöldi bílastæða	31		Miðað við samsetningu íbúða og verslunar á lóðinni (sjá töflu 2)
Samnýting bílastæða	28	-3	Miðar við töflu 3 í reglum um fjölda bílastæða
Deilibílastæði (1 talsins)	24	-4	Hægt er að fækka stæðum um 3-5 stæði fyrir eitt deilibílastæði. Hér er miðað við 5 stæði. Lagt er til 1 stæði til að mæta þörfum íbúa sem ekki eiga bíl. $(1 \text{ deilibílastæði} * 5 \text{ fækkun}) - 1 (\text{frátekin stæði}) = 4$
Nálægð við góðar almenningssamgöngur	21	-3	Sbr. reglur borgarinnar þá má fækka stæðum um 10% vegna nálægðar við almenningssamgöngur með gott/hátt þjónustustig. 10% af 31 = 3 (námundað niður)
Samgöngustefna	19	-2	Skv. reglum má draga úr bílastæðum sem nemur 10% ef innleidd er samgöngustefna. Hægt er að fækka um 15-20% ef stefna er mjög margþætt. Sé lögð til samgöngustefna má fækka stæðum um 2 (10% þ.e. reiknað út frá fjölda bílastæða eftir að tekið hefur verið tillit til annarra aðgerða). 10% af 21 = 2 (námundað niður)




MYND 5 Yfirlit yfir leiðir stræto í göngufæri við lóðina. Til vinstri - núverandi leiðir stræto en þær eru sjö talsins í dag. Leið 11 stoppar í dag beint fyrir utan lóðina. Til hægri – yfirlit yfir strætóleiðir í drögum að Nýju Leiðaneti Stræto en þær verða sjö talsins en með talsvert betra þjónustustig (tíðni).



MYND 4 Yfirlit yfir hjólastíga á svæði Háskóla Íslands árið 2030 skv. hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2021-2025. Staðsetning á Birkimel 1 er merkt á kortinu.



10 mínútna ganga frá reitnum



5 mínútna hjólatúr frá reitnum

MYND 3 Svæði í 10 mín göngufjarlægð annars vegar (til vinstri) og 5 mín hjólatúr hins vegar (til hægri) frá lóðinni Birkimel 1.

Í hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar 2021 til 2030 er skilgreind tengileið hjólastíga eftir Birkimel sem tengist aðalstígum eftir Hringbraut og Hagamel-Guðbrandsstíg. Á Suðurgötu er einnig skilgreindur aðalstígur sem tengist miðborginni og Skerjafirði. Engir hjólainnviðir eru enn sem er komnir á þessar götur en í Suðurgötu er í dag gert ráð fyrir hjólreiðum í blandaðri umferð (merktir hjólavisar á götum).



Niðurstaða:

Lagt er til að tillagan verði samþykkt í auglýsingu



Reykjavík