



## Borgarráð

### Vesturbæjarskóli. Endurnýjun þaks miðálmu.

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir vegna endurnýjunar á þaki miðálmu Vesturbæjarskóla.

Gert er ráð fyrir að hefja framkvæmdir í apríl 2025 og er stefnt að því þeim verði lokið í september 2025.

Kostnaðaráætlun er 230 m.kr.

Greinargerð:

Endurnýjað verður þakjárn, þakpappi, boðaklæðning, þakgluggar og einangrun þaksins. Framkvæmdir verða í samráði við skólastjórnendur með það að markmiði að lágmarka truflanir á skólastarf.

Kostnaðarstaður: 1104

Kostnaðaráætlun: 230 m.kr.

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri  
*Umhverfis- og skipulagssvið*  
*Skrifstofa framkvæmda og viðhalds*

Hjálagt:

- Kynning



# Vesturbæjarskóli endurnýjun þaks miðálm

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ



# Lýsing á framkvæmd

- Framkvæmdin felur í sér að endurnýja þakjárn og þakpappa ásamt tilheyrandi frágangi á miðálmu.
- Helstu verkþættir eru:
  - Rif og förgun á núverandi þaki 1140 m<sup>2</sup>
  - Endurnýjun þakdúks 1140 m<sup>2</sup>
  - Endurnýjun þakjárns 1140 m<sup>2</sup>
  - Endurnýjun á hringlaga þakgluggum 10 stk.
  - Endurnýjun á einangrun og rakavarnarlagi 1100 m<sup>2</sup>



# Yfirlitsmynd





# Kostnaður og verktími

Áætlaður heildarkostnaður við framkvæmdina er 230.000 m.kr.

Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir í apríl og áætlað að þeim ljúki í september 2025.



Reykjavík