



Deiliskipulag fyrir Sætún I sem var samþykkt 2016




Fyrir breytingu 1:2000



Eftir breytingu 1:2000

1:2000 blaðastærð A2



Hluti af Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

#### Skýringar

	mörk deiliskipulags
	svæði deiliskipulagsbreytingar
	mörk smábýla
	lóðamörk
	mörk byggingareits
	núv. hús
	skurður
	vegslöði

Skýringarmynd, spíldur úr landi Móá



#### Greinargerð

Sætún I er rúmlega 7 ha landspilda, á Kjalarnesi við Kollafjörð. Spíldan er ein af nokkrum landspildum sem samþykktar voru af hreppsnefnd Kjalarneshrepps í kringum 1975 og voru ætlaðar fyrir smábýli, þar sem mögulegt væri að stunda til dæmis alifugla- og svínarækt, garðrækt eða hestamennsku. Þessar spíldur eru ekki jarðir í skilningi laga og þar með ekki lögþýli.

Alls voru skilgreindar 15 spíldur, þar af 7 úr landi Móá og er Sætún I ein af þeim en aðeins tvær, Sætún I og II, hafa verið nýttar í samræmi við upphafleg markmið og var þar byggjt á árunum 1975-1986. Á öðrum spíldum hefur annað hvort ekkert verið byggt eða eingöngu ibúðarhús. Á svæðinu hefur landbúnaður verið áratugum saman og er útlit fyrir að svo verði áfram samanber nýtt aðalskipulag Reykjavíkur og er því áformáð að nýta þessar lóðir til frekari uppbyggingar, annars vegar fyrir þá starfsemi sem þar er fyrir og hins vegar starfsssemi, sem er óháð búrekstri.

Tillaga að deiliskipulagi gerir ráð fyrir að spíldan skiptist í 3 svæði:  
 A, B. Gert er ráð fyrir tveimur lóðum, eingöngu fyrir atvinnuhúsnaði. Á annarri lóðinni er nú þegar hús, sem notað er fyrir kjúklingarækt, en ný hús á lóðunum eru ekki hugsuð fyrir alifuglarækt.  
 D, E. Gert er ráð fyrir tveimur lóðum fyrir ibúðarhús og útihús, t.d. hesthus. Á lóð D eru nú þegar þannig byggingar.  
 F. Gert er ráð fyrir að svæðið frá ofanneyndum ibúðalóðum niður að fjöru verði notað fyrir bithaga.

#### Mörk

Mörk skipulagsins fylgja mörkum á landi Sætúns I.

#### Lýsing staðháttá

- Landhæð við Vesturlandsveg er um 35 m og lækkar í um 15 m við sjávarkamb ofan við fjöru. Landhalli í skipulagssvæðinu er um 20 metrar.
- Þjóðvegur 1, Vesturlandsvegur, er norðan við skipulagssvæðinum frá honum er vegur að lóðunum, næst austan við skipulagssvæðið.

#### Byggingarskilmálar

##### Almenn atriði

- Allir hlutar húsa skulu standa innan byggingarreits eins og hann er sýndur á deiliskipulagi.
- Við hönnun húsa skal gæta þess að nýta landkostí lóða sem best og fella byggingar vel að landi.
- Þar sem hús eru sam tengd skal samræma þakform, lita- og efnisval. Samtengd hús skal leggja fyrir byggingarnefnd sem eina heild.
- Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem skilmálar þessir segja til um.

##### Lóðir fyrir atvinnustarfsemi

- A lóðunum er heimilt að reisa atvinnuhúsnaði og er minnsta fjarlægð byggingarreits fyrir nýjar byggingar meira en 50 metra frá byggingarreitum ibúðarhúsa, eins og fram kemur á upprætti eftir breytingu.
- Hús skulu vera á einni hæð og er hámarksveggihæð langhliða 6,0 m og hámarksmaðnishæð 8,0 m.
- Hámarksnytingarhlutfall er 0,42 (hámarksbyggingarmagn: lóð A 1.478 m<sup>2</sup>, lóð B 2.319 m<sup>2</sup>).
- Fjöldi bílastæða á lóð skal vera í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar.
- Ný hús á lóðunum eru ekki hugsuð fyrir alifuglarækt.

##### Lóðir fyrir ibúðar- og útihús

- Á horrir lóð er heimilt að reisa ibúðarhús ásamt bílskúr og landbúnaðarbyggingum.
- Ibúðarhús skulu vera einbýlischús, á einni tveimur hæðum og er hámarksveggihæð langhliða 6,0 m en hámarksmaðnishæð 8,0 m.
- Útihús skulu vera á einni hæð og er hámarksveggihæð langhliða 4,0 m og hámarksmaðnishæð 6,0 m.
- Á horrir lóð skulu vera að lágmarki 3 bílastæði.

#### Breyting

- Lóðir A og B minnka vegna nauðsynlegs pláss veghelgunarsvæðis fyrir nýjan Vesturlandsveg.
- Nýtingarhlutfall á lóðum A og B fer úr 0,37 í 0,42.

Stærð svæðis sem fer undir veghelgun er 1.237 m<sup>2</sup>. Mörk veghelgunar eru dregin með bogalaga linu en ný lóðamörk með beinum linum á milli skurópunktum við veghelgunarlinu og minnka lóðir því um 15 m<sup>2</sup> til viðbótar.

Deiliskipulagsbreyting þessi, sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 2.mgr. 43. gr. skipulagslagar nr. 123 / 2010 var samþykkt íá

pánn \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

Til samræmis við heimild í 3. mgr. 44. gr. i.f. var breytingin ekki grenndarkynnt þar sem hún varðaði ekki hagsmuni annarra en Reykjavíkurborgar og/eða umsækjanda.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda  
pánn \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

