

26. jan. 2018

**LEIKNIR Gervigras-hliðarvöllur**  
**Kostnaðaráætlun sem miðast við að breyta núverandi grasvöll í gervigrasvöll.**

Svæðið sem um ræðir er 24 x 66 m að stærð. Flatarmál, 1584m<sup>2</sup>. Nýlegar girðingar eru í kring um svæðið og þarf ekki að bæta við girðingum.

Verklýsing:

**Jarðvinna:**

Núverandi gras og ónothæfur jarðvegur verður fjarlæggt á um 70 cm dýpi .

Fylling: 70 cm frostþolin og hrein möl.

Sandlag. 3-5 cm fínjafnað sandlag undir gervigrasið.

**Gervigras:**

25 mm SBR gúmmípúði.

Svipað gervigras og gúmmíkurl og nú er á aðalvællinum.

**Kostnaðaráætlun:**

Jarðvinna:	=	8 mkr
Gervigras og gúmmípúði:	=	12 mkr
Annað. Hönnun, útboð, eftirlit og ófyrirséð	=	3 mkr

**Samtals: = 23 mkr**

**Fyrirvarar:**

Jarðtæknilegar upplýsingar liggja ekki fyrir. Verðlag og gengi miðast við jan. 2018.

Peter W Jessen f.h SportVerk ehf

