



GLÍMUFÉLAGIÐ ÁRMANN
STOFNAÐ 15. DESEMBER 1888

Reykjavík, 16.maí 2019


Menningar-, íþróttá- og tómstundaráð Reykjavíkur.

Efni: Styrkumsókn vegna viðgerðar á þaki skíðaskála Ármanns í Bláfjöllum.

Glimufélagið Ármann rekur skíðaskála í Sólskinsbrekku í Bláfjöllum og hefur hann látið mikið á sjá undanfarið vegna lítis viðhalds. Undanfarin ár hefur stórri viðgerð á þaki skálans verið ítrekað frestað vegna fjárskorts en hluti þaks yfir matsal lekur mikið og er burðarvirki þaks, klæðning, einangrun og þakjárn ónýtt. Í fyrra haust var farið í bráðabirgðaviðgerð með tilheyrandi kostnaði til að láta þakið endast veturinn en nú verður ekki lengur komist hjá stórri viðgerð. Verkfræðistofa var fengin til að taka út ástandið og meðfylgjandi er kostnaðaráætlun frá því í fyrra. Hún hljóðar upp á 5,6 milljónir og er það skoðun manna sem hafa skoðað skálann í sumar að kostnaðurinn verði eflaust meiri.

Glimufélagið Ármann óskar eftir viðhaldsstyrk að upphæð 7 milljónir til að hægt sé að lagfæra þennan hluta þaksins. Þar sem tíminn er stuttur sem hægt er að nota í að opna þakið og fara í viðgerðir þá óskum við eftir skjótri afgreiðslu þessa erindis.

Virðingafyllt


Jón Þór Ólason

Framkvæmdastjóri Glimufélagsins Ármanns

Skíðaskáli Ármanns Sólskinsbrekku

Endurnýjun á þaki og gluggum á austurhluta hússins

21.09.2018/JTE

Kostnaðaráætlun við að endurnýja þak á austur álmu skálans og skipta um glugga. Miðað er við að skipta þurfi um fúinn burðarvið og borðaklæðningu að stórum hluta.

Öll verð eru með vsk.

Nr.	Verkliðir	Ein.	Magn	Ein.verð	Upphæð
1	Gluggar og lagfæring lofta				3.410.118
	Ísetning á hornlugga og 3 minni gluggum	klist	170	9.796	1.665.320
	Efni (fyrir utan gluggana)	heild	1	300.000	300.000
	Akstur	heild	1	50.000	50.000
	Þrif og förgun	heild	1	150.000	150.000
	Gluggakaup fyrir næsta áfanga (2019)	heild	1	800.000	800.000
	Ófyrirséð	%	15%	2.965.320	444.798
2	Endurnýjun á þakjárn og þakkanti				5.567.400
	Vinnupallar	heild	1	200.000	200.000
	Fjarlægja þakjárn, borðaklæðningu sperrur	heild	1	300.000	300.000
	Nýtt þakjárn (efni)	m ²	90	5.000	450.000
	Nýjar sperrur (efni)	m	50	1.500	75.000
	Borðaklæðning (efni)	m	170	600	102.000
	Einangrun og rakasperra (efni)	m ²	20	5.000	100.000
	Þakrennur og niðurföll (efni)	m	25	6.000	150.000
	Áfellur (efni)	m	50	8.000	400.000
	Loftun þaks (efni)	heild	1	50.000	50.000
	Festingar (efni)	heild	1	150.000	150.000
	Frágangur á klæðningu í lofti	heild	1	200.000	200.000
	Vinna iðnaðarmanna	klist	250	9.796	2.449.000
	Flutningur og ferðir	heild	1	200.000	200.000
	Förgun (gámur og losun)	heild	1	300.000	300.000
	Þrif	heild	1	150.000	150.000
	Ófyrirséð	%	15%	5.276.000	791.400
4	Annað nauðsynlegt viðhald 2018				900.000
	Pípulagnir	heild	1	500.000	500.000
	Lagfæringar í svefnskála	heild	1	200.000	200.000
	Yfirferð á þaki og gluggum / útidyrhurð	heild	1	200.000	200.000
Samtals kostnaður með vsk.					9.877.518