



GILDANDI DEILISKIPULAG 1: 500
Samþykkt í borgarráði 16.mái 2019
Auglýst í B-deild Stjórnartíðinda 23. júlí 2019




TILLAGA AÐ BREYTTU DEILISKIPULAGI 1: 500




Hluti úr aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

SKÝRINGAR:

V	VERNDUÐA	PLAÐUR
IB	IBER ALMANNA	GRÖÐUR / GRÖÐUR EYRI
D	DRÖGUR	MEÐAN DRÖGUR
VS	VERNDUÐA	KVÖÐ UM DRÖGUR
K	KVÖÐ UM UNDRÖG	KVÖÐ UM UNDRÖG
U	UNDRÖG	UNDRÖG
L	LÖÐ	LÖÐ
...



HEILSUVERNDARREITUR, YFIRLITSMYND 1: 2000
UPPHAFLEGA SAMÞYKKT Í BORGARRÁÐI 11.APRÍL 2003



YFIRLITSMYND 1: 2000
Númer og staðsetning deiliskipulagsbreytinga

Greinargerð með tillögu að deiliskipulagsbreytingu

Í gildi er deiliskipulag fyrir Heilsuverndarreit, samþykkt í borgarráði þann 11. apríl 2003 ásamt síðari breytingum. Nýjasta breytingin fyrir lóðirnar 56-58-60 við Snorrabraut var samþykkt í borgarráði þann 16. maí 2019. Breytingartillaga þessi nær til lóðanna Snorrabraut 58 og 60.

Skilmálar og ástæður breytinga á deiliskipulagi eru:

- Skilmálar:**
- Kvöð um undirgöng er felld niður. Í stað hennar kemur kvöð um inndregna jarðhæð á horni til norðvesturs þar sem verður gönguleið að núverandi húsi og inngangi viðbyggingu.
 - Byggingarreit 4.hæðar við þaksvalir er lítillega breytt.
 - Byggingarmagn A-rými ofanjarðar er minnkað um 50m² en byggingarmagn A-rými neðanjarðar er aukið um 250m², sjá töflu um yfirlit stærða. B-rými ofanjarðar, 300 m² er bætt við.
 - Meginflötir útvegja skulu vera sléttir eða steinaðir. Einfaldar málmklæðningar eru ekki leyfðar á meginflötum útvegja.
 - Ef færa þarf lagnir Veitna vegna framkvæmda er það á kostnað lóðarhafa.
 - Kvöð um aðkomu hirðubils á lóðinni Snorrabraut 58 og aðgengi að sörpgeymslum Snorrabrautar 60.

Ástæður breytinga:

- Inna fyrirkomulag viðbyggingar. Gönguleið að núverandi byggingu er tryggð með inndreginni jarðhæð til norðvesturs.
- Smávægileg breyting vegna innra skipulags 4.hæðar viðbyggingar og húsforns.
- Vegna stærðar íbúða þarf aukið rými fyrir sameiginlega aðstöðu og geymslur í kjallara. B-rými bætt við vegna vegna svala.
- Fellt er út úr skilmálum: „Ríkjandi efni útvegja skulu vera steinklæðningar eða steinstypra“. Með breytingu fást rýmri skilmálar fyrir útvegi sem gefur kost á fjölbreyttari byggingaraðferðum m.a. til að stytta byggingartíma.
- Krafa Veitna.
- Tryggja aðgengi að sörpgeymslum.

Að öðru leyti gildir greinargerð með deiliskipulagsbreytingu Snorrabrautar 60, samþykkt í borgarráði 16.mái 2019. Þar er gerð grein fyrir helstu forsendum, stefnu og skilmálum fyrir deiliskipulagið og forsendum aðalskipulags.

Byggingarmagn skv. Gildandi deiliskipulagi

Stærðir, yfirlit

Ný lóð (gæti tekið breytingum við gerð mæliblaðs):	2.906,8m ²
Núverandi hús:	1.667,5m ²
Hámarksstærð viðbyggingar samkvæmt breyttu skipulagi:	3.400,0m ²
Hámarksstærð kjallara samkvæmt breyttu skipulagi:	300,0m ²
(Eldri viðbygginga heimildir: 1.288 m ² +720 m ² kj. =2.008 m ²)	
Samtals:	5.367,5m²

Nýtingarhlutfall:	1,85
Nýtingarhlutfall ofanjarðar:	1,74

Byggingarmagn skv. tillögu að deiliskipulagsbreytingu

Stærðir, yfirlit

Ný lóð (gæti tekið breytingum við gerð mæliblaðs):	2.906,8m ²
Núverandi hús:	1.667,5m ²
A-rými, Hámarksstærð viðbyggingar ofanjarðar:	3.350,0m ²
A-rými, Hámarksstærð kjallara:	550,0m ²
B-rými, Hámarksstærð ofanjarðar:	300,0m ²
Samtals:	5.867,5m²

Nýtingarhlutfall A-rými:	1,92
Nýtingarhlutfall A-rými ofanjarðar:	1,73
Nýtingarhlutfall A+B rými:	2,02

HEILSUVERNDARREITUR TILLAGA AÐ BREYTTU DEILISKIPULAGI SNORRABRAUTAR 58 OG 60

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í

_____ þann _____ 20____
og í _____
þann _____ 20____.

Tillagan var auglýst frá _____ 20____ með
athugasemdafresti til _____ 20____.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í
B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 20____.

B Sörpskýli tekin út 15/01/2020
Breyting: skýring: _____ dags: _____

KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 101 Reykjavík sími 5124200 www.kanon.is

Snorrabraut 58 og 60 tillaga að deiliskipulagsbreytingu

efni:	deiliskipulagsuppráttur
mkv.:	1:2000 og 1:500
teikn.nr.:	17-08 30002 B
teiknað:	teiknað
yfirfarið:	HBTH HB
dags: _____	1.10.2019
skrá:	

Umsókn til skipulagsfulltrúa

1.10.2019 15:53

Almennar upplýsingar:

Nafn Helgi Konráð Thoroddsen
Erindi nr. P-2019-10-01-0615
Kennitala 1002613249
Heimilisfang HJARÐARHAGA 19, 107 REYKJAVÍK
Póstnúmer 107
Símanúmer 5619881
Netfang helgi@kanon.is
Nafn forsvarsmanns (ef um fjöleignarhús er að ræða) -
Netfang tengiliðs Börkur Grímsson

Greiðanda kennitala 5103150220
Greiðanda nafn Landberg ehf.
Greiðanda netfang 5103150220

Framkvæmdasvæði

Heimilisfang/lóðarheiti Snorrabraut 60

Umsækjandi er Í umboði eiganda

Umsækjandi Hefur kynnt sér gildandi deiliskipulag

Erindið fjallar um Breytingu á deiliskipulagi

Stutt lýsing á erindi Deiliskipulagsbreyting á lóðinni Snorrabraut 60. Sjá uppdrátt.

Meðfylgjandi gögn og upplýsingar varðandi umsókn – þar sem við á

Uppdrættir

Lýsandi nafn 17-08-30002-.pdf
skjals

-
Nei, ekki hefur verið haft samband við veitufyrirtæki Breytingar varða ekki veitumál.

9.1.2020

Minnisblað um fyrirkomulag sorpmála og bílastæði hreyfihamlaðara vegna deiliskipulagsbreytingar Snorrabrautar 58 og 60

Skipulagsuppdráttur: Snorrabraut 58 og 60, tillaga að deiliskipulagsbreytingu, dags. 1.10.2019, br. 9.1.2020
Fylgigögn: skýringarmynd 1

Sorpmál

Núverandi hús

Á lóðinni Snorrabraut 60 stendur núverandi hús sem hýsir nú starfsemi Blóðbankans. Sorpgeymslur eru á baklóð vestur af húsinu. Þær eru í dag ekki nýttar að fullu. Þjónustuumferð að þeim er um lóð Egilsgötu 5 (sjá kvöð um akandi umferð á gildandi deiliskipulagi) Ekki eru fyrirhugaðar breytingar á þessu fyrirkomulagi með tilkomu viðbyggingar.

Viðbygging - atvinnustarfsemi

Á 1. hæð viðbyggingar er gert ráð fyrir matvöruverslun eða annarri hverfisþjónustu. Sorpgeymslur vegna starfseminar verða hluti af þjónustuhúsnæðinu innan byggingarreits. Möguleg umferð hirðubíla (og annarar þjónustuumferðar) verður norðan megin um lóð Snorrabrautar 58 (kvaðir) og sunnan megin um borgarland og núverandi kvöð um akandi umferð á lóð Egilsgötu 5.

Viðbygging - íbúðir

Tekið er mið af hönnunarviðmiðum um úrgangslausnir við íbúðarhúsnæði í Reykjavík (útg. mars 2019). Fyrirhugað er að leysa sorpmál íbúða með sorpgerðum á lóð, norður og austur af núverandi húsi. Áhersla verður lögð að gera útlit og form þeirra vel úr garði þannig að sorpgerðin falli vel að umhverfi sínu. Vegna landhalla mun sorpgerði austur að núverandi húsi ganga inn í landið að hluta til og verða umfangsminna í umhverfinu. Á skýringarmynd 1 er sýnt mögulegt fyrirkomulag sorpgeymslna miðað við núverandi frumdrög viðbyggingar en þar er gert ráð fyrir 38 íbúðum. Um er að ræða miðbæjaríbúðir, 2 íbúar að meðaltali. 38 íbúðir (2 íb.) samsvara 30 (80% (2/2,5)) meðalíbúðum (2,5 íb.). Fjöldi kerja á skýringarmynd 1 er fengin frá framreiknuðum tölum úr töflu 2 á bls. 14 Fjölbýli (dálkur - 25 íbúðir með 2,5 íbúum) í **Hönnunarviðmiðum um úrgangslausnir við íbúðarhúsnæði í Reykjavík** (útg. mars 2019). Fjarlægðir frá aðalinngangi íbúða og fjarlægðir að hirðubíl eru sýndar á skýringarmynd 1

Umferð hirðubíla

Sunnan megin er gert er ráð fyrir að umferð þjónustu- og hirðubíla verði um borgarland og lóð Egilsgötu 5 (núverandi kvöð). Hægt er að snúa bílum þar sem kvöðin greinist annars vegar að baklóð Snorrabrautar 60 og hins vegar að baklóð Egilsgötu 3

Norðan megin er gert er ráð fyrir að umferð þjónustu- og hirðubíla verði um lóð Snorrabrautar 58. Stærð og fyrirkomulag bílastæða verður útfært þannig hægt verði að sækja ílát í sorpgeymslur Snorrabrautar 60 (ný kvöð) einnig að hægt verði að snúa þjónustu- og hirðubílum til baka. Ath. Sorphirða fyrir Snorrabraut 58 fer fram á svipuðum slóðum.



Bílastæði hreyfihamlaðra

Á skýringarmynd 1 eru sýnt mögulegt fyrirkomulag bílastæða fatlaðra. Gert verður samkomulag við borgina (Snorrabraut 58) um bílastæðin.

**Skýringamynd 1
fylgigagn minnisblaðs d.9.11.2020**

Fyrirkomulag sormála og bílastæði hreyfihamlaðara vegna
deiliskipulagsbreytingar Snorrabrautar 60

Kanon arkitektar 9.1.2020, hbth



Ath. grunnmyndir eru frumdrög/vinnugögn og geta tekið breytingum

SNORRABRAUT