



Borgarráð Reykjavíkur

Reykjavík 30.08.2018

Tjarnargötu 11  
101 Reykjavík

Hér með sendist útskrift úr gerðabók skipulags- og samgönguráðs frá 29. ágúst 2018 varðandi eftirfarandi mál.

**Fossvogshverfi - Stjörnugrót 7-11**

Lögð fram tillaga skrifstofu eigna og atvinnuþróunar varðandi breytingu á deiliskipulagi Fossvogshverfis vegna lóðanna nr. 7-11 við Stjörnugrót. Í breytingunni felst afmörkun lóða fyrir Stjörnugrót 7 og 9 og gera nýja lóð fyrir Stjörnugrót 11 þar sem heimilt verður að byggja íbúðarkjarna fyrir fatlaða einstaklinga á vegum velferðarsviðs Reykjavíkur, samkvæmt uppdr. A2A arkitekta dags. 2. ágúst 2018.

*Samþykkt að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr. 43.gr.  
skipulagslaga nr. 123/2010.*


*Vísað til borgarráðs.*

F.h. umhverfis- og skipulagssviðs

Erna Hrönn Geirsóttir

Fylgiskjal: uppdr. 2. ágúst 2018.

# FOSSVOGSHVERFI – breyting á deiliskipulagi vegna Stjörnugrófar 7, 9 og 11



Hluti af deiliskipulagi Fossvogshverfis – svæði IV. mkv. 1:2000 samþykkt í borgarráði 06.02.1968



Bjarkarás - lóðamörk, mkv. 1:2000 samþykkt í skipulagsnafn 30.07.1984 og í borgarráði 21.08.1984 (var ekki framkvæmt)

## Greinargerð og skilmálar

### 1. Aðdragandi og forsendur

I samræmi við uppbryggingsáætlun um sérteik búsetuáætti fyrir fataða fólk á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkur óskati Skrifstofa eigna og alvinnubrúnar eftir að skóðað yrðu möguleikar á búðakjarna fyrir fataða einstaklinga á svæði umhverfis Stjörnugrð 11 sem er hús í eigu Reykjavíkurborgar.

Betting á svæðinum er takmörkunum háð þar sem leysa þótt hliðóivistarvandamál vegna þriggja aðliggjandi umferðargagna og mikilvægt að ný starfsemi sem minnst trúflandi ahrif á þann vökva með hóp sem fyrir er á svæðini vinnumáður fataða.

Fyrirhugað er að byggja sérhannaða búðakjarna, með 5-7 einstaklingsbúðum fyrir fataða að starfsmannarymum. Íbúðakjarninn risi þar sem nu er Stjörnugrð 11 sem er eitt hinna svokallaða Bústaðabætti. Stjörnugrð 11 sem er í eigu Reykjavíkurborgar mun vikja fyrir hinu nýja húsi, en það var upphaflega byggt sem sunnarhús 1933 en bært breytt í búðarhús.

### 2. Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir

2.1 Aðalskipulagi Reykjavíkur Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur er samfélagsþjónusta (S) skilgreind fyrir svæðið.

2.2 Núgildandi deiliskipulag Deliskipulagsvæðið er hluti af stærra skipulagi, Deliskipulag Fossvogshverfis, samþykkt í borgarráði 6. febrúar 1968 en bar er reiturnir sýndur auður. Löðauppræðtur samþykktur í borgarráði 21.08.1984 sýnir fyrirkomulag og byggingar á svæðinu á þeim tíma.

### 3. Skipulagsvæðið

3.1 Afmörkun Afmörkun deiliskipulagsvæðisins tekur mið af uppdrætti "Bjarkarás - lóðamörk", samþykkt í skipulagsnafn 30.7.1984 og í borgarráði 21.08.1984, með þeiri breytingu að lóðamörk farast austur. Deliskipulagsvæðið afmarkast við lóðamörk húsa við Vogalund til vesturs, við s.k. Bústaðabætti (Stjörnugrð 10) til norðurs og göngu- og hjólastigum meðfram Bústaðavegur og Reykjanesbraut til norðausturs og suðausturs.

3.2 Umhverf liðað og næsta umhverfis skipulagsvæðis Innar afmörkun deliskipulagsins standa því hús, Stjörnugrð 7 (Lækjarás) og Stjörnugrð 9 (Bjarkarás) sem hysa starfsemi styrktarlagsins Áss og fyrnefni íbúðarhús (sumurbæði) við Stjörnugrð 11. Bjarkarás og Lækjarás eru án lóðasamnings í deliskipulaginu eru afmarkar liðður fyrir þau. Svæðið er mjög gróðr og í göngufari við útivistarsvæðin í Ellíðaárdal og Fossvogsdal. Bögðar hallar til austurs og því er útsýni við miðið fyrir Ellíðaárdalinn og til fjalla.

3.3 Umferð og aðkomur Deliskipulagsvæðið liggur við miklar umferðaræðar. Reykjanesbraut liggur meðfram svæðinu til austurs og Bústaðavegur til norðurs. Svæðið er því í aðferaldar um leið að þar nokkuð aretti af umferð og mikill umferðarþingi á stofnbrautum í kring að hænnatíði. Til vesturs liggur Fossvogsdalur og handan við Reykjanesbrautina er Ellíðaárdalurinn, eitt helstu ófjöldarhlíðar borgarínna.

Svæðið er í afþrámt til tengi við hjólastiganeit borgarínna og í Hjólastigaeætlun Reykjavíkur er gert ráð fyrir að lengja það enn betur en nu er með tilg sín sem mun ligga samsíða númerlegt göngustig sem afmarkar svæðið frá Bústaðavegi í norðri og í undirgengi undir Reykjanesbraut, í suðaustur.

Almenningssamgöngur eru með tilg jöggðar i nágrenni við deliskipulagsvæðið í fimm stráttavagnaleiðir fara eftir Reykjanesbraut og upp í Mjóð og stoppistöðvar eru í mánunda við svæðið. Aðkomila bila að svæðinu er um Stjörnugrð.

3.4 Húskónumn Húskónumn Stjörnugrð - Bústaðabætti nær þau húsi sem eru á svæðinu en eitt þeirra liggur utan þess en það er Bústaðabætti 10, 122 m2 einblyshús byggt 1946.

Bjarkarás, sem er 1.479 m2, byggt 1970 er nýrt á svæðinu og Lækjarás, sem er 1.025 m2, byggt 1979 er syðst á svæðinu og hysa þæði þessi hús vinnustuði fyrir fataða í eigu Áss styrktarlags. Austur við Bjarkarás er 200 m2 gróðurhús, sem var resti ár.

1991 og er tæktun mikilvægum hluti af starfsemi. Milli Bjarkarás og Lækjarás við Stjörnugrð 11, er 198 m2 einblyshús (upphaflega sunnarhús) í eigu Reykjavíkurborgar, byggt 1933, þar sem einnig var starfaktur leikskóli um líma. Húsið hefur ekki hatt varðveislistigildi, er í myggi síðum ástandi og verður því heimilað að rifa það.

3.5 Veitur Veitur og lagrin liggja að mestu utan afmörkunar deliskipulagsins og að þeim húsum sem par standa. Hafa skal fullt samræð við Vestustofnun vegna tilfærslu lagna.

### 4. Umhverfisáhrif

#### 4.1 Betting byggðar

Venir er að þetta byggð að vannytlu svæði á jákvæðan hátt og á forsendum þeirrar byggðar sem fyrir er. Í deliskipulagstíglu er svæðið endurskoðað, lóðir skilgreindar og land nýtt betur í samræmi við stefnu Áðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 um bettingu byggðar. Innviðir eru til staðar s.s. götur, lagrir og bílastæði.

#### 4.2 Umferð og hliðóivist

Hliðóivist er slem að svæðinu en nýbyggingu skal snúi bannig að hliðóivist við hana sé innan marka. Til að bæta hliðóist að útsvæðum almenni skal reisa jarðvegsmanir/veggi við austurmörk deliskipulagsins í því umfangi sem þórf krefur sbr. Hliðóivistarskýrslu Eflu verkfræðistofu dags, 28.06.2018. Í móina skal má nota það enni sem kemur upp í grunni nýbyggingar. Síði lið 6.12 í almennum skilmálmum. Umferð um aðkomugótu eykst litlháttar en umferðarörggi notenda að svæðinu er endurskoðað og baðt.

#### 4.3 Loftgaði og mengun

Svirknusmengun getur orðið umtalsverð vegna umferðar á Reykjanesbraut. Gert er ráð fyrir plöntun trjáa og annars gróðurs á svæðinu, einnig plöntun gróðurs á móni sem dregr úr áhrifum svífyr. Við deliskipulagsvæðið liggur ofarvalfistakur sem rennur til í Ellíðaár.

Við útstarð ofanvætnaðuna skal gera ráðstafanir til þess að ofanvatn renni ómengð ót í Ellíðaármárin.

#### 4.4 Skipulagstillaðan

##### 5.1 Lýsing tillögu

Deiliskipulagstillaða felur í sér að afmarka lóð, byggjareitir og setja skilmála fyrir nýbyggingu með 6 einstaklingsbúðum fyrir fataða einstaklinga og starfsmannarhlíðu. Einig felur deliskipulag í sér afmörkun lóða og litlháttar aukningu á byggjungarni fyrir Stjörnugrð 7 og 9 en Styrtarfelagið Ás er þar til húsa í tvemr byggjum þar sem starfaktir eru vinnustáðir fyrir einstaklinga með broskahóumi, auk gróðurhúss og verkfæreymslu. Bílastæðir fyrir höfðum meðfram Bústaðabætti (Stjörnugrð 10) til norðurs og göngu- og hjólastigum meðfram Bústaðavegur og Reykjanesbraut til norðausturs og suðausturs.

##### 5.2 Umhverf liðað og næsta umhverfis skipulagsvæðis

Innar afmörkun deliskipulagsins standa því hús, Stjörnugrð 7 (Lækjarás) og Stjörnugrð 9 (Bjarkarás) sem hysa starfsemi styrktarlagsins Áss og fyrnefni íbúðarhús (sumurbæði) við Stjörnugrð 11. Bjarkarás og Lækjarás eru án lóðasamnings í deliskipulaginu eru afmarkar liðður fyrir þau. Svæðið er mjög gróðr og í göngufari við útivistarsvæðin í Ellíðaárdal og Fossvogsdal.

Bögðar hallar til austurs og því er útsýni við miðið fyrir Ellíðaárdalinn og til fjalla.

##### 5.3 Umferð og aðkomur

Deliskipulagsvæðið liggur við miklar umferðaræðar. Reykjanesbraut liggur meðfram svæðinu til austurs og Bústaðavegur til norðurs. Svæðið er því í aðferaldar um leið að þar nokkuð aretti af umferð og mikill umferðarþingi á stofnbrautum í kring að hænnatíði. Til vesturs liggur Fossvogsdalur og handan við Reykjanesbrautina er Ellíðaárdalurinn, eitt helstu ófjöldarhlíðar borgarínna.

Svæðið er í afþrámt til tengi við útivistarsvæðin í Ellíðaárdal og Fossvogsdal. Bögðar hallar til austurs og því er útsýni við miðið fyrir Ellíðaárdalinn og til fjalla.

##### 5.4 Byggingareitir og byggingalínur

Byggingareitir eru sýndar á mæliblöðum og deliskipulagsupprætti, það er í grunnmynd og sneyðingu, og skuli byggarinn standa innan þeirra nemur anna komi fram í sérskilmálmum fyrir hverja lóð. Mænisstefna, hæðir húsa, þakhlíði og kemur fram í sérskilmálmum eða innan byggjareits.

##### 5.5 Húshæðir og þóð

Húsið er einni hæð, auk kjallara. Þakform er fljálst, hámáskhæð þakkants og/eða mænis er gefin upp á sníði. Síða réstaka skilmála fyrir einstaka reitir fyrir varðandi hónumn byggingu og.

##### 5.6 Aðkomur að byggjum, innangangur og aðgengi í garð

Tryggja skal góðu aðkomu fyrir starfsfólk, íbúð, gesti, ferðaþórunu fyrir starfsmannarhlíðu, neyrðarla og sorþrónar. Huga skal sérstaka leggja að dryggi gangandi vegfara a milli Lækjarás og Bjarkarás, en gönguleið er a milli Stjörnugrðar 7 og 9 sem er afheimin.

##### 5.7 Útlit og yfirbragð bygginga

Leggja skal áherslu á hyllegt yfirbragð íbúðabyggingsa, fjölbreytileika og uppbrot. Taka skal til til þeirrar byggðar sem fyrir er, í mælikvarða og formi.



# Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborg



Hluti aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030

## SKÝRINGAR

- - - Afmörkun deiliskipulagssvæðis
- Lóðamörk
- Núverandi hæðarlinur
- Núverandi byggðar
- Núverandi byggðar, níðurif heimil
- Byggingarreitir nýbyggingar
- Drög að umfangi fyrirhugaðar 750m2 byggingar
- Lóðastærð
- XX Merking byggjareitars
- XX Merking byggjareitars
- Haðir / kjallari
- Món / vegur, leiðbeinandi
- Stigur (góugu- og hjólaileið), leiðbeinandi
- Gata, leiðbeinandi
- Kvóð um upphitda gönguleið
- Upphækkaður stigur
- Bílastæði
- Bílastæði hreyfihamaðra
- Núverandi tré
- Ný tré, leiðbeinandi staðsetning

Deiliskipulag þetta, sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43 gr. skipulagslag nr. 123/2010,

var samþykkt í \_\_\_\_\_

þann \_\_\_\_\_ og í \_\_\_\_\_

bann \_\_\_\_\_ bann \_\_\_\_\_ með \_\_\_\_\_

Tillagan var auglýst frá \_\_\_\_\_ með \_\_\_\_\_

athugasemdafresti til \_\_\_\_\_

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild

Stjórnartíðinda þann \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.

A2F

A2F arkitektar  
Lauvavegi 178, 105 Reykjavík

s. 571 5500 a2f@ a2f.is www.a2f.is

Aðalheiður Atladóttir, arkitekt FAI

Falk Krüger, arkitekt HAK

kt. 120975-5879

kt. 1061175-2539

Dagsetning 02.08.2018

Máliðkvæði 1:1000, 1:2000

Bílastæði A1

Númer 1 / 2

Útgáfa Teknici af FK

Yfirlit af AA

FOSSVOGSHVERFI –

breyting á deiliskipulagi vegna Stjörnugrðar 7, 9 og 11

# FOSSVOGSHVERFI – breyting á deiliskipulagi vegna Stjörnugrófar 7, 9 og 11




## Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborg

Reitur A Stjörnugróf 7				Núverandi							Breyting			
											Brúttostærð (m <sup>2</sup> )			
Bygginagar	Húsgerð/notkun	Hæðarfjöldi	Brúttostærð (m <sup>2</sup> ) skv. skráningartöflu	Húsgerð // notkun	Hæðarfjöldi	Byggingarreitur flatamál (m <sup>2</sup> )	Hámarks-brúttostærð (m <sup>2</sup> ) A + B rými	Nýtingarhlutfall	Hámarksfjöldi bilastæða á lóð	Afnot á bilastæði á borgarlandi				
A1	Stakstæð hús / dagheimili	1 hæð, kjallari	901,9	Stakstæð hús // dagheimili	1 hæð, kjallari	1.020	1.352					2.886,3		
A2	Stakstæð hús // sorp - hjólastkýli				1 hæð	25	24					1.045	1.376	
Samtals			901,9			1.045	1.376					0,48	5	16


Reitur B Stjörnugróf 9				Núverandi							Breyting			
											Brúttostærð (m <sup>2</sup> )			
Bygginagar	Húsgerð/notkun	Hæðarfjöldi	Brúttostærð (m <sup>2</sup> ) skv. skráningartöflu	Húsgerð // notkun	Hæðarfjöldi	Byggingarreitur flatamál (m <sup>2</sup> )	Hámarks-brúttostærð (m <sup>2</sup> ) A + B rými	Nýtingarhlutfall	Hámarksfjöldi bilastæða á lóð	Afnot á bilastæði á borgarlandi				
B1	Stakstæð hús / dagheimili	1 hæð, kjallari	1.327,6	Stakstæð hús // dagheimili	1 hæð, kjallari	1.115	1.752					6.953,7		
B2	Stakstæð hús / gróðurhús	1 hæð	200	Stakstæð hús // gróðurhús	1 hæð	450	450							
B3	Stakstæð hús / verkfæreg.	1 hæð	27	Niðurrif heimil										
B4	Stakstæð hús // sorp - hjólastkýli			1 hæð		25	25					1.554,6		
Samtals						1.590	2.227					0,32	18	25

Reitur C Stjörnugróf 11				Núverandi							Breyting			
											Brúttostærð (m <sup>2</sup> )			
Bygginagar	Húsgerð/notkun	Hæðarfjöldi	Birt flatamál skv. þjóðskrá Íslands (m <sup>2</sup> )	Húsgerð // notkun	Hæðarfjöldi	Byggingarreitur flatamál (m <sup>2</sup> )	Hámarks-brúttostærð (m <sup>2</sup> ) A + B rými	Nýtingarhlutfall	Hámarksfjöldi bilastæða á lóð	Afnot á bilastæði á borgarlandi				
C1	Stakstæð hús / ibúðarhús	1 hæð, kjallari	198	Niðurrif heimil								3.091,7		
C2	Stakstæð hús // 5-7 ibúðir, starfsstöð	1 hæð / kjallari		1.440		750								
C3	Stakstæð hús // sorp - hjólastkýli	1 hæð		25		25						1.465		
Samtals			198			1.465	775					0,25	2	16


Skilmálatöflur



Yfirlitsmynd, dæmi um uppbyggingu



Snið 1 mkv. 1:500 Stjörnugróf 9 (B1) 11 (C1)



Snið 2 mkv. 1:500 Stjörnugróf 7 (A1) 11 (C1) 9 (B1)



Snið 3 mkv. 1:500 Stjörnugróf 9 (B1) (B2)



Jafndægur kl. 9



Jafndægur kl. 13



Jafndægur kl. 17



Sumarsólstöður kl. 9




Sumarsólstöður kl. 13



Sumarsólstöður kl. 17

Skyggavarp



Hlutu aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030

- SKÝRINGAR**
- - - Afmörkun deiliskipulagssvæðis
  - Lóðamörk
  - Núverandi hæðarfílin
  - Núverandi byggingar
  - Núverandi byggingar, niður rif heimil
  - Byggingarreitur nýbyggingar
  - 100 m<sup>2</sup>
  - XX Merking byggingarreits
  - XX Hæðir / kjallari
  - ~~~~~ Hljóðveggur eða hljóðmón, leiðbeinandi
  - Stigur (góngu- og hjólaileið), leiðbeinandi
  - Gata, leiðbeinandi
  - ..... Kvöld um upphitaða góngleiti
  - Upphækkaður stigur
  - △ Bilastæði
  - Bilastæði hreyfihamaðra
  - Núverandi tré
  - Ný tré, leiðbeinandi staðsetning

Deiliskipulag þetta, sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43 gr. skipulagslag nr. 123/2010,

var samþykkt í \_\_\_\_\_

þann \_\_\_\_\_ og í \_\_\_\_\_

bann \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Tillagan var auglýst frá \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ með

athugasemda fresti til \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild

Stjórnartíðinda þann \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.